

PREZZIARIO MARCHE 2008

Art. 02.05.017	Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato. Al cadauno (euro undici virgola trentaquattro)	€	11,34
Art. 02.05.019	Centinature in legno. Formazione di centinature con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso spessore; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo. Al mq (euro cinquantasette virgola settantasette)	€	57,77
Art. 02.05.020	Strato di protezione in gomma-piuma. Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello spessore di mm 30, per la protezione di superfici, volte, pareti, elementi architettonici, etc. da eseguirsi con particolare cura. L'eventuale impiego di opere di supporto sarà compensato a parte. Nel caso di volte il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo. Al mq (euro quattro virgola undici)	€	4,11
Art. 26.01.01.05.001	Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese. Al mq (euro cinque virgola trenta)	€	5,30
Art. 26.01.01.05.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq (euro due virgola zerodue)	€	2,02
Art. 26.01.01.06.001	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese Al mq (euro quattro virgola novantadue)	€	4,92
Art. 26.01.01.06.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq (euro uno virgola sessantotto)	€	1,68

	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.		
Art. 26.01.01.07.001	Costo d'uso per il primo mese. Al mq (euro sei virgola settanta)	€	6,70
Art. 26.01.01.07.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq (euro uno virgola ventinove)	€	1,29
Art. 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) Al ml (euro nove virgola sessantatre)	€	9,63
	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.		
Art. 26.01.01.09.001	Costo d'uso per il primo mese. Al mq (euro quattro virgola sessanta)	€	4,60
Art. 26.01.01.09.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq (euro zero virgola trentanove)	€	0,39
	Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio.		
Art. 26.01.01.10.001	Costo d'uso per il primo mese. Al mq (euro sei virgola diciotto)	€	6,18
Art. 26.01.01.10.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq (euro due virgola trenta)	€	2,30
	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.		
Art. 26.01.01.11.001	Costo d'uso per il primo mese. Al mq (euro sei virgola cinquantaquattro)	€	6,54
Art. 26.01.01.11.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq (euro due virgola sessantasei)	€	2,66

	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.		
Art. 26.01.01.12.001	Costo d'uso per il primo mese. Al mq	€	6,60
	(euro sei virgola sessanta)		
Art. 26.01.01.12.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq	€	2,65
	(euro due virgola sessantacinque)		
	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio.		
Art. 26.01.01.13.001	Costo d'uso per il primo mese. Al mq	€	10,48
	(euro dieci virgola quarantotto)		
Art. 26.01.01.13.002	Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo. Al mq	€	1,16
	(euro uno virgola sedici)		
Art. 26.01.01.14	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori Al mq	€	11,85
	(euro undici virgola ottantacinque)		
Art. 26.01.01.15	Transenna in scatolare metallico. Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile Al ml	€	0,97
	(euro zero virgola novantasette)		
Art. 26.01.01.16	Transenna metallica estensibile. Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco in colore rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile. Al ml	€	3,61
	(euro tre virgola sessantuno)		

PREZZIARIO UMBRIA 2008

Piattaforma elettrica monocolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti

con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo - meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controllo elettronico (PLC); Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di protezione del traliccio; Elemento terminale con cremagliera interrotta. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e verifiche straordinarie della piattaforma. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e le verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi meteorologici gravi, sisma, etc).

Art. S1.05.0001.01.001	Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 - Monofase. Al ora (euro nove virgola ottanta)	€ 9,80
Art. S1.05.0001.01.002	Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 - Trifase. Al ora (euro undici virgola trenta)	€ 11,30
Art. S1.05.0001.01.003	Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m. 7,00, larghezza fino a circa m 1,70 - Trifase. Al ora (euro dodici virgola ottanta)	€ 12,80
Art. S1.05.0001.01.004	Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m. 9,80, larghezza fino a circa m 2,30 - Trifase. Al ora (euro tredici virgola cinquanta)	€ 13,50
Art. S1.05.0001.01.005	Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m. 13,00, larghezza fino a circa m 2,40 - Trifase. Al ora (euro quattordici virgola cinquanta)	€ 14,50

Piattaforma elettrica bicolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quant'altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo - meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione, Reti di protezione di elementi verticali, Reti di protezione su tutti i parapetti, Elemento terminale con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello, Controllo di emergenza apertura porta d'accesso, Controllo presenza elemento verticale, Controllo automatico della fase, Limitatore di carico meccanico con controllo elettronico (PLC), Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di

protezione dei tralicci; Elementi terminali con cremagliera interrotta; Livellamento automatico. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e verifiche straordinarie della piattaforma. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e le verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi meteorologici gravi, sisma, etc).

Art. S1.05.0001.02.001	<p>Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 18,00, larghezza fino a circa m 1,40 - Monofase - Trifase.</p> <p>Al ora € 15,60</p> <p>(euro quindici virgola sessanta)</p>
Art. S1.05.0001.02.002	<p>Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m. 24,00, larghezza fino a circa m 1,70 - Trifase.</p> <p>Al ora € 18,60</p> <p>(euro diciotto virgola sessanta)</p>
Art. S1.05.0001.02.003	<p>Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m. 30,00, larghezza fino a circa m 2,30 - Trifase.</p> <p>Al ora € 21,40</p> <p>(euro ventuno virgola quaranta)</p>
Art. S1.05.0001.02.004	<p>Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m. 35,00, larghezza fino a circa m 2,40 - Trifase.</p> <p>Al ora € 24,30</p> <p>(euro ventiquattro virgola trenta)</p>

Ponteggio modulare multidirezionale. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto.

Art. S1.01.0030.001	<p>Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.</p> <p>Al mq € 19,10</p> <p>(euro diciannove virgola dieci)</p>
Art. S1.01.0030.002	<p>Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni in più o frazione.</p> <p>Al mq € 0,90</p> <p>(euro zero virgola novanta)</p>
Art. S1.01.0030.003	<p>Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione.</p> <p>Al mq € 12,40</p> <p>(euro dodici virgola quaranta)</p>

Art. S1.01.0030.004	<p>Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni in più o frazione. Al mq € 0,90 (euro zero virgolano vanta)</p>
Art. S1.01.0180.001	<p>Coprigiunto per ponteggi. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di coprigiunto per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumità il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del coprigiunto. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>Singolo. Al cadauno € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque)</p>
Art. S1.01.0180.002	<p>Doppio. Al cadauno € 2,77 (euro due virgola settantasette)</p>