

## ANALISI PREZZI

Spese generali		17,00%
Utile d'impresa		10,00%

Operaio specializzato	ora	26,42
Operaio qualificato	ora	24,76
Operaio comune	ora	23,50

Miniescavatore compreso operatore	ora	57,35
Autocarro compreso autista	ora	55,00
Escavatore compreso operatore	ora	63,60
Minipala compreso operatore	ora	57,35
Gru compreso operatore	ora	36,28
Martello demolitore/perforatore a freddo	ora	3,60

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>02.05.017</b>	Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonchè lo smontaggio a lavoro ultimato.	<b>cad</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,1000	26,42	€ 2,64
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0500	23,50	€ 1,18
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0025	293,76	€ 0,73
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	mc	0,0020	278,91	€ 0,56
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Elemento metallico regolabile (cristo)	cad	1,0000	3,40	€ 3,40
	Sega circolare	ora	0,0250	3,80	€ 0,10
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 11 mc	ora	0,0036	56,61	€ 0,20
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 8,81
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 1,50
					€ 10,31
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 11,34

## PREZZIARIO MARCHE 2008

<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>			
<b>02.05.019</b>	Centinature in legno. Formazione di centinature con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso spessore; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonchè il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo.	<b>mq</b>			
	<i>Componente</i>	<i>U.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unit.</i>	<i>Importo</i>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,4400	26,42	€ 11,62
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,4400	23,50	€ 10,34
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	248,81	€ 0,45
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	mc	0,0480	278,91	€ 13,39
	Abete in travi uso Trieste	mc	0,0172	194,11	€ 3,34
	Chiodi per capentiere 20x100	kg	3,8500	0,66	€ 2,54
					€ -
<b>Noli</b>					
	Argano con motore da 4 hp	ora	0,0800	2,25	€ 0,18
	Sega circolare	ora	0,2000	3,80	€ 0,76
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 11 mc	ora	0,0400	56,61	€ 2,26
					€ -
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 44,88
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 7,63
					€ 52,51
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 5,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 57,77</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>02.05.020</b>	Strato di protezione in gomma-piuma. Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello spessore di mm 30, per la protezione di superfici, volte, pareti, elementi architettonici, etc. da eseguirsi con particolare cura. L'eventuale impiego di opere di supporto sarà compensato a parte. Nel caso di volte il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0300	26,42	€ 0,79
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0150	23,50	€ 0,35
<b>Materiali</b>					
	Gomma piuma sp. 30 mm.	mq	1,0000	2,00	€ 2,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 11 mc	ora	0,0008	56,61	€ 0,05
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 3,19
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,54
					€ 3,73
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 4,11

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.05.00 1</b>	Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0480	24,76	€ 1,19
	Operaio comune	ora	0,0480	23,50	€ 1,13
<b>Materiali</b>					
	Abete in morali	mc	0,0010	302,70	€ 0,30
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0010	293,76	€ 0,29
	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,82	€ 0,02
	Filo di ferro zincato	kg	0,0010	0,78	€ 0,00
					€ -
<b>Noli</b>					
	Lamiera in acciaio zincato ondulato 3/10 m	mq	1,0000	1,04	€ 1,04
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
	Martello demolitore elettrico	ora	0,030	3,27	€ 0,10
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 4,12
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 0,70
					€ 4,82
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 0,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 5,30</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.05.00 2</b>	Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0100	24,76	€ 0,25
	Operaio comune	ora	0,0090	23,50	€ 0,21
<b>Materiali</b>					
	Abete in morali	mc	0,0001	302,70	€ 0,04
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0001	293,76	€ 0,03
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Lamiera in acciaio zincato ondulato 3/10 m	mq	1,0000	1,04	€ 1,04
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 1,57
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,27
					€ 1,83
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 2,02

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.06.00 1</b>	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0450	24,76	€ 1,11
	Operaio comune	ora	0,0450	23,50	€ 1,06
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0010	293,76	€ 0,29
	Filo di ferro zincato	kg	0,0100	0,78	€ 0,01
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,2000	3,50	€ 0,70
	Rete metallica zincata maglia 50x50 mm	kg	0,4500	0,76	€ 0,34
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
	Martello demolitore elettrico	ora	0,080	3,27	€ 0,26
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 3,82
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 0,65
					€ 4,48
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 0,45
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 4,92</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.06.00 2</b>	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0030	24,76	€ 0,07
	Operaio comune	ora	0,0030	23,50	€ 0,07
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0004	293,76	€ 0,12
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,2000	3,50	€ 0,70
	Rete metallica zincata maglia 50x50 mm	kg	0,4500	0,76	€ 0,34
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 1,30
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 0,22
					€ 1,53
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 0,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 1,68</b>



## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.07.00 1</b>	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0700	24,76	€ 1,73
	Operaio comune	ora	0,0650	23,50	€ 1,53
<b>Materiali</b>					
	Abete in morali	mc	0,0015	302,70	€ 0,45
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0010	293,76	€ 0,29
	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0200	1,82	€ 0,04
	Filo di ferro zincato	kg	0,0200	0,78	€ 0,02
				€	-
<b>Noli</b>					
	Rete in plastica stampata	mq	1,0000	0,80	€ 0,80
				€	-
				€	-
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0018	48,12	€ 0,09
	Martello demolitore elettrico	ora	0,080	3,27	€ 0,26
				€	-
	<b>Sommano</b>				€ 5,21
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,89
					€ 6,09
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 6,70</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.07.00 2</b>	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0030	24,76	€ 0,07
	Operaio comune	ora	0,0030	23,50	€ 0,07
<b>Materiali</b>					
	Abete in morali	mc	0,0001	302,70	€ 0,03
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0001	293,76	€ 0,03
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Rete in plastica stampata	mq	1,0000	0,80	€ 0,80
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 1,00
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 0,17
					€ 1,18
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 0,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 1,29</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione				Unità di misura	
<b>26.01.01.08</b>	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)				<b>ml</b>	
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo	
<b>Mano d'opera</b>						
	Operaio specializzato	ora	0,0500	26,42	€	1,32
	Operaio qualificato	ora	0,0500	24,76	€	1,24
	Operaio comune	ora		23,50	€	-
<b>Materiali</b>						
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
<b>Noli</b>						
	Modulo rete a maglia 20x50 mm	ml	1,0000	3,20	€	3,20
	Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28 ÷ 35	cad	0,2500	6,66	€	1,67
<b>Trasporti, varie</b>						
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0012	48,12	€	0,06
					€	-
					€	-
	<i>Sommano</i>				€	7,48
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€	1,27
					€	8,75
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€	0,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€</b>	<b>9,63</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.09.00 1</b>	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0300	24,76	€ 0,74
	Operaio comune	ora	0,0300	23,50	€ 0,71
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0015	293,76	€ 0,43
	Filo di ferro zincato	kg	0,0200	0,78	€ 0,02
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,1500	3,50	€ 0,53
	Rete in plastica stampata	mq	1,0000	0,80	€ 0,80
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0020	48,12	€ 0,10
	Martello demolitore elettrico	ora	0,080	3,27	€ 0,26
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 3,57
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,61
					€ 4,18
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 4,60

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.09.00 2</b>	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0010	24,76	€ 0,02
	Operaio comune	ora	0,0010	23,50	€ 0,02
<b>Materiali</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,0300	3,50	€ 0,11
	Rete in plastica stampata	mq	0,1900	0,80	€ 0,15
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 0,31
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,05
					€ 0,36
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 0,39</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.10.00 1</b>	Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0600	24,76	€ 1,49
	Operaio comune	ora	0,0600	23,50	€ 1,41
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0010	293,76	€ 0,29
	Filo di ferro zincato	kg	0,0100	0,78	€ 0,01
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,3500	3,50	€ 1,23
	Rete metallica zincata maglia 50x50 mm	kg	0,5000	0,76	€ 0,38
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 4,80
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,82
					€ 5,62
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 6,18

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.10.00 2</b>	Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0025	24,76	€ 0,06
	Operaio comune	ora	0,0025	23,50	€ 0,06
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0002	293,76	€ 0,06
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,3500	3,50	€ 1,23
	Rete metallica zincata maglia 50x50 mm	kg	0,5000	0,76	€ 0,38
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 1,78
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,30
					€ 2,09
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 2,30

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.11.00 1</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0600	24,76	€ 1,49
	Operaio comune	ora	0,0600	23,50	€ 1,41
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0011	293,76	€ 0,32
	Filo di ferro zincato	kg	0,0200	0,78	€ 0,02
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,3500	3,50	€ 1,23
	Rete metallica zincata maglia 50x50 mm	kg	0,5000	0,76	€ 0,38
	Rete in plastica stampata	mq	0,3000	0,80	€ 0,24
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				<b>€ 5,08</b>
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		<b>€ 0,86</b>
					<b>€ 5,94</b>
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		<b>€ 0,59</b>
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 6,54</b>



## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.11.00 2</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0020	24,76	€ 0,05
	Operaio comune	ora	0,0020	23,50	€ 0,05
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0004	293,76	€ 0,13
				€ -	-
				€ -	-
				€ -	-
				€ -	-
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,3500	3,50	€ 1,23
	Rete metallica zincata maglia 50x50 mm	kg	0,5000	0,76	€ 0,38
	Rete in plastica stampata	mq	0,3000	0,80	€ 0,24
<b>Trasporti, varie</b>					
				€ -	-
				€ -	-
				€ -	-
	<b>Sommano</b>			€	2,07
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%	€	0,35
				€	2,42
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%	€	0,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>			€	<b>2,66</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione					Unità di misura
<b>26.01.01.12.00 1</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese					<b>mq</b>
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>	
<b>Mano d'opera</b>						
	Operaio specializzato	ora		26,42	€	-
	Operaio qualificato	ora	0,0500	24,76	€	1,24
	Operaio comune	ora	0,0500	23,50	€	1,18
<b>Materiali</b>						
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0010	293,76	€	0,29
	Filo di ferro zincato	kg	0,0100	0,78	€	0,01
					€	-
					€	-
					€	-
<b>Noli</b>						
	Tubo da ponteggio	ml	0,3500	3,50	€	1,23
	Lamiera in acciaio zincato ondulato 3/10 m	mq	1,0000	1,04	€	1,04
					€	-
<b>Trasporti, varie</b>						
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€	0,05
	Martello demolitore elettrico	ora	0,030	3,27	€	0,10
					€	-
	<b>Sommano</b>				€	5,13
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€	0,87
					€	6,00
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€	0,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€	<b>6,60</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.12.00 2</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0020	24,76	€ 0,05
	Operaio comune	ora	0,0030	23,50	€ 0,07
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0003	293,76	€ 0,09
				€ -	-
				€ -	-
				€ -	-
				€ -	-
<b>Noli</b>					
	Tubo da ponteggio	ml	0,3500	3,50	€ 1,23
	Lamiera in acciaio zincato ondulato 3/10 m	mq	0,6000	1,04	€ 0,62
				€ -	-
<b>Trasporti, varie</b>					
				€ -	-
				€ -	-
				€ -	-
	<i>Sommano</i>			€ 2,06	
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%	€ 0,35	
				€ 2,41	
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%	€ 0,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b>			<b>€ 2,65</b>	

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione					Unità di misura
<b>26.01.01.13.00 1</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controvetato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese					<b>mq</b>
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>	
<b>Mano d'opera</b>						
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -	
	Operaio qualificato	ora	0,0800	24,76	€ 1,98	
	Operaio comune	ora	0,1000	23,50	€ 2,35	
<b>Materiali</b>						
	Abete in morali	mc	0,0015	302,70	€ 0,45	
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0100	293,76	€ 2,94	
	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0300	1,82	€ 0,05	
	Filo di ferro zincato	kg	0,0200	0,78	€ 0,02	
					€ -	
<b>Noli</b>						
					€ -	
					€ -	
					€ -	
<b>Trasporti, varie</b>						
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0018	48,12	€ 0,09	
	Martello demolitore elettrico	ora	0,080	3,27	€ 0,26	
					€ -	
	<b>Sommano</b>				€ 8,14	
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 1,38	
					€ 9,52	
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 10,48	

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.13.00 2</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controvetato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0035	24,76	€ 0,09
	Operaio comune	ora	0,0033	23,50	€ 0,08
<b>Materiali</b>					
	Abete in morali	mc	0,0005	302,70	€ 0,15
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0020	293,76	€ 0,59
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 0,90
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,15
					€ 1,06
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 1,16

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>26.01.01.14</b>	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controvetato e chiusura totale con rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori	<b>mq</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,1000	24,76	€ 2,48
	Operaio comune	ora	0,1000	23,50	€ 2,35
<b>Materiali</b>					
	Abete in morali	mc	0,0010	302,70	€ 0,30
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0100	293,76	€ 2,94
	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0200	1,82	€ 0,04
	Filo di ferro zincato	kg	0,0200	0,78	€ 0,02
					€ -
<b>Noli</b>					
	Rete in plastica stampata	mq	1,0000	0,80	€ 0,80
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0020	48,12	€ 0,10
	Martello demolitore elettrico	ora	0,060	3,27	€ 0,20
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 9,21
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 1,57
					€ 10,78
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 11,85

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione				Unità di misura	
<b>26.01.01.15</b>	Transenna in scatolare metallico. Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile				<b>ml</b>	
	<i>Componente</i>	<i>U.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unit.</i>	<i>Importo</i>	
<b>Mano d'opera</b>						
	Operaio specializzato	ora		26,42	€	-
	Operaio qualificato	ora	0,0020	24,76	€	0,05
	Operaio comune	ora	0,0020	23,50	€	0,05
<b>Materiali</b>						
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
<b>Noli</b>						
	Transenna in scatolare metallico	ml	1,0000	0,66	€	0,66
					€	-
					€	-
<b>Trasporti, varie</b>						
					€	-
					€	-
					€	-
	<i>Sommano</i>				€	0,76
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€	0,13
					€	0,89
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€	0,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€	<b>0,97</b>

## PREZZIARIO MARCHE 2008

Art.	Descrizione				Unità di misura	
<b>26.01.01.16</b>	Transenna metallica estensibile. Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco in colore rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile				<b>ml</b>	
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo	
<b>Mano d'opera</b>						
	Operaio specializzato	ora		26,42	€	-
	Operaio qualificato	ora	0,0100	24,76	€	0,25
	Operaio comune	ora	0,0100	23,50	€	0,24
<b>Materiali</b>						
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
					€	-
<b>Noli</b>						
	Transenna metallica estensibile	ml	1,0000	2,32	€	2,32
					€	-
					€	-
<b>Trasporti, varie</b>						
					€	-
					€	-
					€	-
	<i>Sommano</i>				€	2,80
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€	0,48
					€	3,28
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€	0,33
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€	<b>3,61</b>



## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.01 0.001</b>	Piattaforma elettrica monocolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controlli	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0500	26,42	€ 1,32
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0200	23,50	€ 0,47
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,02	€ 0,02
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 51,00 ml, lunghezza fino a 5,30 ml, larghezza fino a ml 1,40 - Monofase	ora	1,0000	5,75	€ 5,75
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0010	56,61	€ 0,06
					€ -
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 7,62
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 1,29
					€ 8,91
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 0,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 9,80</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.01 0.002</b>	Piattaforma elettrica monocolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controlli	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0500	26,42	€ 1,32
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0200	23,50	€ 0,47
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,03	€ 0,03
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 51,00 ml, lunghezza fino a 5,30 ml, larghezza fino a ml 1,40 - Trifase	ora	1,0000	6,90	€ 6,90
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0010	56,61	€ 0,06
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 8,78
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 1,49
					€ 10,27
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 11,30

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.01 0.003</b>	Piattaforma elettrica monocolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controlli	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0500	26,42	€ 1,32
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0200	23,50	€ 0,47
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,04	€ 0,04
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 101,00 ml, lunghezza fino a 7,00 ml, larghezza fino a ml 1,70 - Trifase	ora	1,0000	8,00	€ 8,00
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0020	56,61	€ 0,11
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 9,94
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 1,69
					€ 11,63
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 12,80</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.01 0.004</b>	Piattaforma elettrica monocolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controlli	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0500	26,42	€ 1,32
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0200	23,50	€ 0,47
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,03	€ 0,03
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 101,00 ml, lunghezza fino a 9,80 ml, larghezza fino a ml 2,30 - Trifase	ora	1,0000	8,50	€ 8,50
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0030	56,61	€ 0,17
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 10,49
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 1,78
					€ 12,27
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 1,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 13,50</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.01 0.005</b>	Piattaforma elettrica monocolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controlli	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0500	26,42	€ 1,32
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0250	23,50	€ 0,59
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,04	€ 0,04
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 150,00 ml, lunghezza fino a 13,00 ml, larghezza fino a ml 2,40 - Trifase	ora	1,0000	9,15	€ 9,15
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0030	56,61	€ 0,17
					€ -
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 11,27
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 1,92
					€ 13,18
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 1,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 14,50</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.02 0.001</b>	Piattaforma elettrica bicolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quant'altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione, Reti di protezione di elementi verticali, Reti di protezione su tutti i parapetti, Elemento terminale con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Fine corsa di extra	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0600	26,42	€ 1,59
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0300	23,50	€ 0,71
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,06	€ 0,06
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 51,00 ml, lunghezza fino a 18,00 ml, larghezza fino a ml 1,40 - Monofase - Trifase	ora	1,0000	9,60	€ 9,60
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0030	56,61	€ 0,17
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 12,12
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 2,06
					€ 14,18
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 15,60

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.02 0.002</b>	Piattaforma elettrica bicolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quant'altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione, Reti di protezione di elementi verticali, Reti di protezione su tutti i parapetti, Elemento terminale con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Fine corsa di extra	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0600	26,42	€ 1,59
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0300	23,50	€ 0,71
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,06	€ 0,06
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 101,00 ml, lunghezza fino a 24,00 ml, larghezza fino a ml 1,70 - Trifase	ora	1,0000	11,85	€ 11,85
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0045	56,61	€ 0,25
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 14,45
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 2,46
					€ 16,91
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 18,60

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.02 0.003</b>	Piattaforma elettrica bicolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quant'altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione, Reti di protezione di elementi verticali, Reti di protezione su tutti i parapetti, Elemento terminale con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Fine corsa di extra	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0800	26,42	€ 2,11
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0400	23,50	€ 0,94
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,07	€ 0,07
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 101,00 ml, lunghezza fino a 30,00 ml, larghezza fino a ml 2,30 - Trifase	ora	1,0000	13,25	€ 13,25
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0045	56,61	€ 0,25
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 16,63
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 2,83
					€ 19,46
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 21,40</b>



## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.05.0001.02 0.004</b>	Piattaforma elettrica bicolonna. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quant'altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a bassa tensione, Reti di protezione di elementi verticali, Reti di protezione su tutti i parapetti, Elemento terminale con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Fine corsa di extra	<b>ora</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0800	26,42	€ 2,11
	Operaio qualificato	ora		24,76	€ -
	Operaio comune	ora	0,0400	23,50	€ 0,94
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	a stima	1,0000	0,09	€ 0,09
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Piattaforma elettrica altezza fino a 150,00 ml, lunghezza fino a 35,00 ml, larghezza fino a ml 2,40 - Trifase	ora	1,0000	15,46	€ 15,46
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0050	56,61	€ 0,28
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 18,88
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 3,21
					€ 22,09
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 2,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 24,30

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.01.0030.00</b> <b>1</b>	Ponteggio modulare multidirezionale. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni	<b>cad</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,1000	26,42	€ 2,64
	Operaio qualificato	ora	0,0600	24,76	€ 1,49
	Operaio comune	ora	0,1000	23,50	€ 2,35
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	mc	0,0020	278,91	€ 0,56
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0025	293,76	€ 0,73
	Staffe collegamento a corpi di fabbrica	cad	0,1000	4,21	€ 0,42
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
	Montanti con rosette	ml	0,4500	8,50	€ 3,83
	Diagonali	ml	0,3500	7,00	€ 2,45
	Basette	cad	0,0500	3,00	€ 0,15
	Spinotti	cad	0,0200	2,00	€ 0,04
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0020	56,61	€ 0,11
	Argano con motore da 4 hp	ora	0,031	2,25	€ 0,07
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 14,84
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 2,52
					€ 17,36
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 1,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 19,10</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.01.0030.00 2</b>	Ponteggio modulare multidirezionale. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiède e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni	<b>cad</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0050	26,42	€ 0,13
	Operaio qualificato	ora	0,0030	24,76	€ 0,07
	Operaio comune	ora	0,0050	23,50	€ 0,12
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	mc	0,0002	278,91	€ 0,06
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0002	293,76	€ 0,06
	Staffe collegamento a corpi di fabbrica	cad	0,0100	4,21	€ 0,04
				€	-
				€	-
<b>Noli</b>					
	Montanti con rosette	ml	0,0150	8,50	€ 0,13
	Diagonali	ml	0,0100	7,00	€ 0,07
	Basette	cad	0,0020	3,00	€ 0,01
	Spinotti	cad	0,0010	2,00	€ 0,00
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0002	56,61	€ 0,01
	Argano con motore da 4 hp	ora	0,002	2,25	€ 0,00
				€	-
	Sommano			€	0,70
	Spese generali	%	17,00%	€	0,12
				€	0,82
	Utile d'impresa	%	10,00%	€	0,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>			€	<b>0,90</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.01.0030.00</b> <b>3</b>	Ponteggio modulare multidirezionale. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni	<b>cad</b>			
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0800	26,42	€ 2,11
	Operaio qualificato	ora	0,0400	24,76	€ 0,99
	Operaio comune	ora	0,0800	23,50	€ 1,88
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	mc	0,0020	278,91	€ 0,56
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0025	293,76	€ 0,73
	Staffe collegamento a corpi di fabbrica	cad	0,1000	4,21	€ 0,42
				€	-
				€	-
<b>Noli</b>					
	Montanti con rosette	ml	0,2000	8,50	€ 1,70
	Diagonali	ml	0,1250	7,00	€ 0,88
	Basette	cad	0,0500	3,00	€ 0,15
	Spinotti	cad	0,0250	2,00	€ 0,05
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0020	56,61	€ 0,11
	Argano con motore da 4 hp	ora	0,022	2,25	€ 0,05
				€	-
	<b>Sommano</b>			€	9,63
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%	€	1,64
				€	11,27
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%	€	1,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>			€	<b>12,40</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.01.0030.00</b> <b>4</b>	Ponteggio modulare multidirezionale. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiEDE e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni	<b>cad</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora	0,0050	26,42	€ 0,13
	Operaio qualificato	ora	0,0030	24,76	€ 0,07
	Operaio comune	ora	0,0050	23,50	€ 0,12
<b>Materiali</b>					
	Abete da lavoro in tavolame sp. 50 mm.	mc	0,0002	278,91	€ 0,06
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0002	293,76	€ 0,06
	Staffe collegamento a corpi di fabbrica	cad	0,0100	4,21	€ 0,04
				€	-
				€	-
<b>Noli</b>					
	Montanti con rosette	ml	0,0150	8,50	€ 0,13
	Diagonali	ml	0,0100	7,00	€ 0,07
	Basette	cad	0,0020	3,00	€ 0,01
	Spinotti	cad	0,0010	2,00	€ 0,00
<b>Trasporti, varie</b>					
	Autocarro compreso autista	ora	0,0002	56,61	€ 0,01
	Argano con motore da 4 hp	ora	0,002	2,25	€ 0,00
				€	-
	<b>Sommario</b>			€	0,70
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%	€	0,12
				€	0,82
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%	€	0,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>			€	<b>0,90</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.01.0180.00</b> <b>1</b>	Coprigiunto per ponteggi. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di coprigiunto per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumità il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del coprigiunto. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Singolo.	<b>cad</b>			
	<b>Componente</b>	<b>U.m.</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unit.</b>	<b>Importo</b>
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0200	24,76	€ 0,50
	Operaio comune	ora		23,50	€ -
<b>Materiali</b>					
	Coprigiunto singolo	cad	1,0000	0,94	€ 0,94
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<i>Sommano</i>				€ 1,44
	<i>Spese generali</i>	%	17,00%		€ 0,24
					€ 1,68
	<i>Utile d'impresa</i>	%	10,00%		€ 0,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>€ 1,85</b>

## PREZZIARIO UMBRIA 2008

Art.	Descrizione	Unità di misura			
<b>S1.01.0180.00 2</b>	Coprigiunto per ponteggi. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di coprigiunto per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumità il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del coprigiunto. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Doppio.	<b>cad</b>			
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
<b>Mano d'opera</b>					
	Operaio specializzato	ora		26,42	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0300	24,76	€ 0,74
	Operaio comune	ora		23,50	€ -
<b>Materiali</b>					
	Coprigiunto doppio	cad	1,0000	1,41	€ 1,41
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Noli</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Trasporti, varie</b>					
					€ -
					€ -
					€ -
	<b>Sommano</b>				€ 2,15
	<b>Spese generali</b>	%	17,00%		€ 0,37
					€ 2,52
	<b>Utile d'impresa</b>	%	10,00%		€ 0,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				€ 2,77