

LEGENDA

- Area d'intervento
- Area d'impianto
- Tubazioni in PEAD rigido per passaggio cavi MTF da Ø300 interrate P>=1,2 mt
- Tubazioni n. 1/6 in PEAD flex da Ø120 interrate P>=0,5 mt per cavi CC stringhe
- Tubazioni n. 3 in PEAD flex da Ø63 interrate P>=0,5 mt
- Modulo fotovoltaico
- Quadro di campo per stringhe
- TVCC Telecamera a circuito chiuso con funzionamento a 360° e in notturna
- Palo h=4 mt fuori terra con lampada SAP da 70 W
- Acquedotto con Fascia di Rispetto

NOTA: tutte le strutture saranno collegate a dispersore di terra costituito da corda in rame nuda da 50 mmq interrata P>=0,5 mt ed interconnesse tra loro tramite paline in acciaio zincato a crociera L= 1,50 mt e collegate tra loro anche tramite morsetti a "C" a crimpare

Area di Intervento

Foglio 28				
Particelle occupate parzialmente	Particelle occupate totalmente			
51	63	72	80	336
84	64	73	81	337
306	68	74	82	394
426	69	75	83	402
	70	76	333	422
	71	79	335	425
				4003
Area di Intervento= 99.891,8 mq				

Area di Impianto

Foglio 28		
Particelle occupate parzialmente	Particelle occupate totalmente	
51→2.351,9 mq	81→2.638,6 mq	69→1.520 mq
63→2.760 mq	82→2.334,4 mq	71→1.030 mq
64→9,2 mq	83→1.597,9 mq	335→1.050 mq
68→2.028,9 mq	84→1.138,5 mq	425→350 mq
70→934,3 mq	306→3.829,5 mq	
72→3.865 mq	333→9.283 mq	
73→1.369 mq	336→1.689,6 mq	
74→1.764,6 mq	337→2.147,8 mq	
75→5.586 mq	394→1.658,3 mq	
76→1.420,9 mq	402→1.639,5 mq	
79→63,9 mq	422→2.224,8 mq	
80→1.262,4 mq	426→472,3 mq	
	4003→1.554,9 mq	
Area di Impianto= 59.575 mq		

en.it. Energia Italia s.r.l.

Via Marconi 6 Ottobre n° 73/B - Lorciano (CI) - P.IVA: 02291150492

